

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านต่างตา ๑๑ (จากเขตถนน คสล.-สิ้นสุดเขตทางสาธารณประโยชน์) หมู่ที่ ๑ บ้านต๋วงตา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๒,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๘ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๕๒,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายธัญญ์ธัช แสงจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางธนานันต์ จันทลอด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
 - ๖.๓ นายประเสริฐศักดิ์ ร่องในเมือง ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนนหินคลุก ระยะทาง 178,90 เมตร กว้าง 3.5,4.0 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

สถานที่ดำเนินการ สายบ้านต่างตา 11 (จากเขตถนน คลส.-สิ้นสุดเขตทางสาธารณประโยชน์) บ้านต่างตา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	งานโครงสร้างทางเดิม							
	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม ช่วงที่ 1	ตร.ม.	623.00	3.83	2,386.09	1.3624	5.22	3,250.81
	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม ช่วงที่ 2	ตร.ม.	855.00	3.83	3,274.65	1.3624	5.22	4,461.38
	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
	หินคลุก ช่วงที่ 1	ลบ.ม.	62.30	491.17	30,599.89	1.3624	669.17	41,689.29
	หินคลุก ช่วงที่ 2	ลบ.ม.	85.50	491.17	41,995.04	1.3624	669.17	57,214.04
	งานผิวจราจร หินคลุก หนา 10 เซนติเมตร			-	-		-	-
	งานอาคารระบายน้ำและกำแพงปากท่อ							
	งานติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร							
	- งานตีเส้นจราจร สี Thermo Plastic			-	-		-	-
	งานไฟฟ้าส่องสว่าง							
	งานสะพานและท่อเหลี่ยม							
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							
	งานอำนวยความสะดวกจราจรระหว่างก่อสร้าง รูปแบบที่ 1			-	-		-	-
	ค่าใช้จ่ายงานไม่พิจารณาปรับราคา							
	งานทดสอบและควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง	เหมา	1.00	3,500.00		1.0000	3,500.00	-
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00		1.0000	3,500.00	-
					78,255.67	รวมเงิน		106,615.52
						คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น		106,615.52

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	78,255.67
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายงานไม่พิจารณาปรับราคา	=	7,000.00
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	1.0700
ค่า Factor ค่าใช้จ่ายงานไม่พิจารณาปรับราคา	=	1.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ลงชื่อ _____ ผู้ประมาณการ

(นายศุภกร สำเนียงใหม่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตรวจสอบแล้วตามคำสั่งเลขที่ 833/2565 ลว.13 ธันวาคม 2565 เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้างได้

ประธานกรรมการ

(นายธัญญ์ธัช แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นางธณันต์ จันทลอด)

เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ

(นายประเสริฐศักดิ์ รองในเมือง)

นายช่างไฟฟ้า

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนหินคลุก ระยะทาง 178,190 เมตร กว้าง 3.5,4.0 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ สายบ้านต่างตา 11 (จากเขตถนน คสล.-สิ้นสุดเขตทางสาธารณประโยชน์) บ้านต่างตา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองจะบก อ

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น

วันที่ประมาณราคา/กำหนดราคากลาง วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ตามแบบก่อสร้างเลขที่ อบต.หนองจะบก 15 /2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	106,615.52	1.3624	145,252.98	
2	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	-	-	
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	7,000.00	1.0000	7,000.00	
	เงื่อนไข				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			152,252.98	
	คิดเป็นเงินประมาณ			152,000.00	
	(หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)				

ขนาดหรือเนื้อที่ - ลบ.ม./ตร.ม./ม./กม./อื่นๆ(ระบุ).....

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม./ลบ.ม./ม./กม./อื่นๆ(ระบุ).....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ


ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ

(นายศุภกร สำเนียงใหม่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตรวจสอบแล้วตามคำสั่งเลขที่ 833/2565 ลว.13 ธันวาคม 2565 เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้างได้

ลงชื่อ


(นายธัญญ์ธัญญ์ แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางธนนันต์ จันทลอด)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายประเสริฐศักดิ์ รองในเมือง)

นายช่างไฟฟ้า