

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านกรีน-คลองชลประทาน (นางทองพูน วงศ์ละมุนทอง) หมู่ที่ ๒ บ้านกรีน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๕๙,๗๒๕.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป -งานก่อสร้างถนน คสล.
ช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๕๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๔๑๒ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองจะบกกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๙๕๙,๗๑๙.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายศุภกร สำเนียงใหม่ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางธนานันต์ จันทลอด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
 - ๖.๓ นายประเสริฐศักดิ์ ร่องในเมือง ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล กว้าง 4.00,3.00 เมตร ระยะทาง 50.00,412.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ สายบ้านกรีน-คลองชลประทาน (นางทองพูน วงศ์ละมุนทอง) บ้านกรีน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัด

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น


วันที่ประมาณราคา/กำหนดราคากลาง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตามแบบก่อสร้างเลขที่ อบต.หนองจะบก 10/2566


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	699,294.81	1.3624	952,719.25	
2	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	-	-	
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	7,000.00	1.0000	7,000.00	
	เงื่อนไข				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			959,719.25	
	คิดเป็นเงินประมาณ			959,719	
	(เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทถ้วน.-)				


ขนาดหรือเนื้อที่ ลบ.ม./ตร.ม./ม./กม./อื่นๆ(ระบุ).....

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม./ลบ.ม./ม./กม./อื่นๆ(ระบุ).....


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ตามคำสั่งเลขที่ ๒๕๘/๒๕๖๖ ลว.๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ มีมติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง
ซึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ



(นายอันยธันซ์ แสงจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายศุภกร สำเนียงใหม่)
นายช่างโยธา


นายกิตติ จิตรสุข)
นายช่างเขียนแบบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ ๒๕๘/๒๕๖๖ ลว.๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้างได้


ประธานกรรมการ
(นายศุภกร สำเนียงใหม่)
นายช่างโยธา


กรรมการ
(นางธนานันต์ จันทลอด)
เจ้าพนักงานธุรการ


กรรมการ
(นายประเสริฐศักดิ์ ร่องในเมือง)
นายช่างไฟฟ้า

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/2

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล กว้าง 4.00,3.00 เมตร ระยะทาง 50.00,412.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ดำเนินการ สายบ้านกรีน-คลองชลประทาน (นางทองพูน วงศ์ละมุนทอง) บ้านกรีน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัด

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อ หน่วย x FF	ราคากลาง
	งานโครงสร้างทางเดิม							
	งานขุดหรือฝังวางรางและขันทิ้ง ไม่มี	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม ขนาดเบา	ตร.ม.	1,236.00	8.69	10,740.84	1.3624	11.84	14,633.32
	งานขุดหรือพื้นทางเดิมและบดทับ ไม่มี	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	อื่นๆ(ระบุ).....	-	-	-	-	1.3624	-	-
	งานโครงสร้างทางและฝังวางราง					1.3624		
	งานดินตัด	ลบ.ม.		-	-	1.3624	-	-
	งานดินถม	ลบ.ม.	90.00	98.19	8,837.10	1.3624	133.77	12,039.67
	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานพื้นทาง(ไม่มี)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	งานเสริมพื้นทาง(ไม่มี)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	งานฝังวางรางคอนกรีต Strength 280 KSC	ตร.ม.	1,436.00	417.10	598,961.15	1.3624	568.26	816,024.67
	งานทรายหยาบรองใต้ฝังวางรางคอนกรีต	ลบ.ม.	71.80	460.00	33,028.00	1.3624	626.70	44,997.35
	งานไหลทางไม่มี	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	127.00	369.17	46,885.01	1.3624	502.96	63,876.14
	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	9.00	93.63	842.71	1.3624	127.57	1,148.10
	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	อื่นๆ(ระบุ).....	-	-	-	-	1.3624	-	-
	งานอาคารระบายน้ำและกำแพงปากท่อ					1.3624		
	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.00	ท่อน	-	-	-	1.3624	-	-
	กำแพงปากท่อ แฉก	จุด	-	-	-	1.3624	-	-
	บ่อพัก คสล. สำหรับท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0	บ่อ	-	-	-	1.3624	-	-
	รางระบายน้ำ	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	อื่นๆ(ระบุ).....	-	-	-	-	1.3624	-	-
	งานติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร					1.3624		
	- ป้ายห้ามรถหนักเกินกำหนด บ-33	ชุด	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานตีเส้นจราจร สี Termo Plastic	ตร.ม.		-	-	1.3624	-	-

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 2/2

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คลส กว้าง 4.00,3.00 เมตร ระยะทาง 50.00,412.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

สถานที่ดำเนินการ สายบ้านกรีน-คลองชลประทาน (นางทองพูน วงศ์ละมุนทอง) บ้านกรีน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัด

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	งานไฟฟ้าส่องสว่าง					1.3624		
	งานสะพานและท่อเหลี่ยม					1.3624		
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ					1.3624		
	งานอำนวยความสะดวกจราจรระหว่างก่อสร้าง รูปแบบ	เหมา	-	-	-	1.3624	-	-
	อื่นๆ(ระบุ).....					1.3624	-	-
	ค่าใช้จ่ายงานไม่พิจารณาปรับราคา					1.3624		
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	-	3,500.00
	งานทดสอบและควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง	เหมา	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	-	3,500.00
					686,716.87		รวมเงิน	959,719.25
							คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น	959,719

(แก้แค้นห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทถ้วน.-)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	699,294.81
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายงานไม่พิจารณาปรับราคา	=	7,000.00
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	1.0700
ค่า Factor ค่าใช้จ่ายงานไม่พิจารณาปรับราคา	=	1.0000

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ตามคำสั่งเลขที่ ๒๕๘/๒๕๖๖ ลว.๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ มีมติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นายธันยธัช แสงจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายศุภกร สำเนียงใหม่)
นายช่างโยธา

(นายกิตติ จิตรสุข)
นายช่างเขียนแบบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ ๒๕๘/๒๕๖๖ ลว.๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้างได้

(นายศุภกร สำเนียงใหม่)
นายช่างโยธา

(นางธนานันต์ จันทลวด)
เจ้าพนักงานธุรการ

(นายประเสริฐศักดิ์ รองในเมือง)
นายช่างไฟฟ้า

ใบเสนอราคา

แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนน-คสล:สายบ้านกิริณ-คลองชลประทาน (บางทองพูน-วงค์ละมุนทอง)
ประเภทงานทาง ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 1 ระยะทาง 50 เมตร กว้าง 4 เมตร ทน 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ระยะทาง 412 เมตร กว้าง 3 เมตร ทน 0.15 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านกิริณ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เสนอราคา.....

วันที่เสนอราคา.....

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X	ราคากลาง
	งานโครงสร้างทางเดิม							
	งานปรับแก้พื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	1236					
	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
	งานดินถม	ลบ.ม.	90.00					
	ผิวจราจรคอนกรีต Strength 280 KsC	ตร.ม.	1436.00					
	งานทรายหยาบรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	ลบ.ม.	71.80					
	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	127.00					
	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	9.00					
	ค่าใช้จ่ายไม่พึงจรรยาบรรณ							
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00					
	ค่าทดสอบและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง	เหมา	1.00					
							รวมเงิน	

- 1.ผลรวมค่างานต้นทูนงานก่อสร้างทาง =
- 2.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =
- 3.รวมค่างานก่อสร้าง =
- 4.ป้ายโครงการ =
- 5.รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น =

คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร)