

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ต่อจากเดิม (นางเพ็ญ-สระกลางบ้าน)
 ประเภทงาน งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม.จำนวน 138 ท่อน พร้อมบ่อพัก 15 บ่อ
 และคืนผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 138 ตร.ม.


เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองปรุ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคาตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น
 วันที่ประมาณราคา/กำหนดราคากลาง วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ตามแบบก่อสร้างเลขที่ อบต.หนองจะบก 16/2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	476,186.91	1.3642	649,614.18	
2	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	-	-	
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	7,000.00	1.0000	7,000.00	
	เงื่อนไข				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			656,614.18	
	คิดเป็นเงินประมาณ			656,614.18	
	(หกแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยสิบสี่บาทสิบแปดสตางค์.-)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	138.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	568.87 บาท/ตร.ม.			


คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ ตามคำสั่งเลขที่ ๒๕๖/๒๕๖๗ ลว.๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ มีมติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ


 (นายกิตติ จิตรสุข)
 นายช่างเขียนแบบ

ประธานกรรมการ


 (นายประเสริฐศักดิ์ รองโนเมือง)
 นายช่างไฟฟ้า

กรรมการ



 (นายประเสริฐ ฉ่ำสันเทียะ)
 คนงานทั่วไป

กรรมการ


คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ ๒๕๗/๒๕๖๗ ลว.๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เห็นชอบใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง


 (นายธรรมพ นิลสลับ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ


 (นายฉัตรชัย สิทธิโชติ)
 นายช่างโยธา

กรรมการ


 (นางธรรนันต์ จันทลอด)
 เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ต่อจากเดิม (นางเพ็ญ-สระกลางบ้าน)

ปริมาณราคาก่อสร้าง งานวางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม.จำนวน 138 ท่อน พร้อมบ่อพัก 15 บ่อ และคินผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 138 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองปรุ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก					-		
	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 m.	ท่อน	138.00	1,048.71	144,721.98	1.3642	1,430.65	197,429.73
	งานคินผิวจราจรคอนกรีต Strength 280 KSC	ตร.ม.	138.00	417.00	57,546.00	1.3642	568.87	78,504.25
	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	138.00	66.71	9,205.98	1.3642	91.01	12,558.80
	บ่อพัก คสล. สำหรับท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 m.	บ่อ	15.00	17,647.53	264,712.95	1.3642	24,074.76	361,121.41
	ค่าใช้จ่ายงานไม่พิจารณาปรับราคา					-		
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
	งานทดสอบและควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง	เหมา	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					483,186.91		รวมเงิน	656,614.18
							คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น	656,614.18

(ทกแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยสิบสี่บาทสิบแปดสตางค์.-)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	476,186.91
ผลรวมค่าใช้จ่ายงานไม่พิจารณาปรับราคา	=	7,000.00
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า Factor ค่าใช้จ่ายงานไม่พิจารณาปรับราคา	=	1.0000

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ตามคำสั่งเลขที่ ๒๕๖/๒๕๖๗ ลว.๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ มีมติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ



ประธานกรรมการ

(นายกิตติ จิตรสุข)

นายช่างเขียนแบบ



(นายประเสริฐศักดิ์ รองในเมือง)

นายช่างไฟฟ้า

กรรมการ



(นายประเสริฐ ฉ่ำสันเทียะ)

คนงานทั่วไป

กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ ๒๕๗/๒๕๖๗ ลว.๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เห็นชอบใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง



ประธานกรรมการ

(นายธรรณพ นิลสลับ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายฉัตรชัย สิทธิโชติ)

นายช่างโยธา

กรรมการ



(นางธนนันต์ จันทลอค)

เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ