

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. จาก อบต.เก่า-บ้านนางศิริพร หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปรุ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๗,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

-งานวางท่อระบายน้ำ

ท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๔ บ่อ พร้อม

คืนผิวจราจร คสล.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๐๓,๕๓๐.๔๙ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธรรมพ นิลสลับ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายฉัตรชัย สิทธิโชติ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๓ นางธนานันต์ จันทลอด	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. จาก อบต.เก่า - บ้านนางศิริพร

ประมาณงานก่อสร้าง -งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 126 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน 14 บ่อ พร้อมคั่นผิวจราจร คสล

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรุ ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น

แบบก่อสร้างเลขที่ 24/2568

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	368,370.10	1.3642	502,530.49	
2	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	-	-	
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	1,000.00	1.0000	1,000.00	
	เงื่อนไข				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			503,530.49	
	คิดเป็นเงินประมาณ			503,530.49	
	(ห้าแสนสามพันห้าร้อยสามสิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์.-)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	-	ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ม.		

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ ตามคำสั่งที่ 53/2568 ลว.24 มกราคม 2568 มีมติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ


(นายกิตติ จิตรสุข)

นายช่างเขียนแบบ

ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐศักดิ์ ร่องในเมือง)

นายช่างไฟฟ้า

กรรมการ

(นายประเสริฐ ฉ่ำสันเทียะ)

คนงานทั่วไป

กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งที่ 53/2568 ลว.24 มกราคม 2568 เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

(นายธรรมพ นิลสลั)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(นายฉัตรชัย สิริโชติ)

นายช่างโยธา

กรรมการ

(นางธนันต์ จันทลอด)

เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/2

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. จาก อบต.เก่า - บ้านนางศิริพร

ประมาณงานก่อสร้าง -งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 126 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน 14 บ่อ พร้อมคั้นผิวจราจร คสล.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรุ ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

แบบก่อสร้างเลขที่ 24/2568

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2568

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	งานโครงสร้างทางเดิม							
	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	126.00	124.85	15,731.10	1.3642	170.32	21,460.37
	งานท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก							
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 เมตร	ม.	126.00	1,053.04	132,683.04	1.3642	1,436.56	181,006.20
	งานบ่อพัก คสล.	บ่อ	14.00	4,599.17	64,388.38	1.3642	6,274.19	87,838.63
	ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ	ฝ่า	14.00	5,000.00	70,000.00	1.3642	6,821.00	95,494.00
	ค่ารื้อท่อประปาเดิมพร้อมติดตั้งคืน	เมตร	140.00	70.00	9,800.00	1.3642	95.49	13,369.16
	งานคั้นผิวจราจร คสล.							
	งานผิวจราจรคอนกรีต Strength 280 Ksc	ตร.ม.	126.00	426.87	53,785.62	1.3642	582.34	73,374.34
	งานทรายหยาบรองใต้ผิวจราจร	ลบ.ม.	6.30	470.00	2,961.00	1.3642	641.17	4,039.40
	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	252.00	66.26	16,697.52	1.3642	90.39	22,778.76
	รอยต่อถนนคอนกรีตกับรางดิน (DUMMY JOINT)	ม.	56.00	41.49	2,323.44	1.3642	56.60	3,169.64
	ค่าใช้จ่ายงานไม่พิจารณาปรับราคา							
	งานทดสอบและควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง	เหมา	1.00	1,000.00	1,000.00	1.0000	1,000.00	1,000.00
					369,370.10		รวมเงิน	503,530.49
							คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น	503,530.49

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ผลรวมค่าใช้จ่ายงานไม่พิจารณาปรับราคา
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 ค่า Factor ค่าใช้จ่ายงานไม่พิจารณาปรับราคา


=	368,370.10
=	1,000.00
=	1.3642
=	1.0000

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ตามคำสั่งที่ 53/2568 ลว.24 มกราคม 2568 มีมติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ


(นายกิตติ จิตรสุข)
นายช่างเขียนแบบ

ประธานกรรมการ



(นายประเสริฐศักดิ์ ร่องในเมือง)
นายช่างไฟฟ้า

กรรมการ


(นายประเสริฐ ฉ่ำสันเทียะ)
คนงานทั่วไป

กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งที่ 54/2568 ลว.24 มกราคม 2568 เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง


(นายธรรมพ นิลสลัป)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ


(นายฉัตรชัย สิทธิโชติ)
นายช่างโยธา

กรรมการ


(นางธนันต์ จันทลอด)
เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ