

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. สายวุฒิพร-รัตโนภาส แยก ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านบุญเรือง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๒๙๖.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

-ถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๓.๐๐ เมตร

-งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๕ บ่อ
ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน (รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองจะบก กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๔๘,๗๕๐.๙๒ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธรรมพ นิลสลับ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายฉัตรชัย สิทธิโชติ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๓ นางธนนันต์ จันทลอด	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. สายวัดมิตร-รัตนโกสินทร์ แยก 3

ประมาณงานก่อสร้าง -งานถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 43.00 เมตร

-งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 37 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน 5 บ่อ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านบุญเรือง ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น

แบบก่อสร้างเลขที่ 21/2568

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	181,608.94	1.3642	247,750.92	
2	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	-	-	
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	1,000.00	1.0000	1,000.00	
	เงื่อนไข				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			248,750.92	
	คิดเป็นเงินประมาณ			248,750.92	
	(สองแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์.-)				

ขนาดหรือเนื้อที่ - ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ม.

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ ตามคำสั่งที่ 53/2568 ลว.24 มกราคม 2568 มีมติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ



ประธานกรรมการ

(นายกิตติ จิตรสุข)

นายช่างเขียนแบบ



กรรมการ

(นายประเสริฐศักดิ์ รองในเมือง)

นายช่างไฟฟ้า



กรรมการ

(นายประเสริฐ ฉ่ำสันเทียะ)

คนงานทั่วไป


คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งที่ 53/2568 ลว.24 มกราคม 2568 เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง



ประธานกรรมการ

(นายธรรมพ นิลสลับ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายฉัตรชัย สิทธิโชติ)

นายช่างโยธา



กรรมการ

(นางธนนันต์ จันทลอด)

เจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/2

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อกัก คสล. สายวัดนิพ-วัดโนนภาส แยก 3

ประมาณงานก่อสร้าง -งานถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 43.00 เมตร

-งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 37 ท่อน พร้อมบ่อกัก คสล.จำนวน 5 บ่อ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านบุญเรือง ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

แบบก่อสร้างเลขที่ 21/2568

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2568

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	งานโครงสร้างทางเดิม							
	งานชุดรีดผิวจราจรพร้อมขนทึง (คอนกรีต)	ตร.ม	215.00	78.60	16,899.00	1.3642	107.23	23,053.62
	งานท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก							
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 เมตร	ม.	37.00	505.97	18,720.89	1.3642	690.24	25,539.04
	งานบ่อกัก คสล.	บ่อ	5.00	2,146.04	10,730.20	1.3642	2,927.63	14,638.14
	ฝาบ่อกักเหล็กหล่อ	ฝ.	5.00	5,000.00	25,000.00	1.3642	6,821.00	34,105.00
	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	ท่อน	5.00	957.00	4,785.00	1.3642	1,305.54	6,527.70
	ค่ารื้อท่อประปาเดิมพร้อมติดตั้งคืน	เมตร	43.00	70.00	3,010.00	1.3642	95.49	4,106.24
	งานผิวจราจร คสล.							
	งานผิวจราจรคอนกรีต Strength 280 Ksc	ตร.ม.	212.82	426.87	90,846.47	1.3642	582.34	123,932.76
	งานทรายหยาบรองใต้ผิวจราจร	ลบ.ม.	10.64	470.00	5,000.80	1.3642	641.17	6,822.09
	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	42.00	89.70	3,767.40	1.3642	122.37	5,139.49
	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	43.00	66.26	2,849.18	1.3642	90.39	3,886.85
	ค่าใช้จ่ายงานไม่พิจารณาปรับราคา							
	งานทดสอบและควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง	เหมา	1.00	1,000.00	1,000.00	1.0000	1,000.00	1,000.00
					182,608.94	รวมเงิน		248,750.92
คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น								248,750.92

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

181,608.94

ผลรวมค่าใช้จ่ายงานไม่พิจารณาปรับราคา

=

1,000.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ค่า Factor ค่าใช้จ่ายงานไม่พิจารณาปรับราคา

=

1.0000