

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. สายวุฒิพร-รัตนภาส แยก ๕ หมู่ที่ ๕ บ้านบุญเรือง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๒๙๖.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

-ถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๓.๐๐ เมตร

-งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๕ บ่อ

ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน (รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองจะบก กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๔๘,๗๕๐.๙๒ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                          |                            |               |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายธรรมพ นิลสลับ     | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายฉัตรชัย สิทธิโชติ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา        | กรรมการ       |
| ๖.๓ นางธณานันต์ จันทลอด  | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  | กรรมการ       |

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. สายวัดมพร-รัตนภาส แยก 5

ประมาณงานก่อสร้าง -งานถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 43.00 เมตร

-งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 37 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน 5 บ่อ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านบุญเรือง ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น

แบบก่อสร้างเลขที่ 20/2568

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2568

| ลำดับที่ | รายการ                                                       | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------|
| 1        | ประเภทงานทาง                                                 | 181,608.94                               | 1.3642   | 247,750.92                             |          |
| 2        | ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษ                                        | -                                        | -        | -                                      |          |
| 3        | ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา                                  | 1,000.00                                 | 1.0000   | 1,000.00                               |          |
|          | เงื่อนไข                                                     |                                          |          |                                        |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %                                          |                                          |          |                                        |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %                                          |                                          |          |                                        |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                               |                                          |          | 248,750.92                             |          |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ                                            |                                          |          | 248,750.92                             |          |
|          | (สองแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วนห้าสิบสองสตางค์.-) |                                          |          |                                        |          |

ขนาดหรือเนื้อที่ - ม.


เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ม.

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ตามคำสั่งที่ 53/2568 ลว.24 มกราคม 2568 มีมติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

  
(นายกิตติ จิตรสุข)  
นายช่างเขียนแบบ

ประธานกรรมการ

  
(นายประเสริฐศักดิ์ รongnoiเมือง)  
นายช่างไฟฟ้า

กรรมการ

  
(นายประเสริฐ นำนันเทียบะ)  
คนงานทั่วไป

กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งที่ 53/2568 ลว.24 มกราคม 2568 เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

  
(นายธรรมพ นิลสลับ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

  
(นายฉัตรชัย สิทธิโชติ)  
นายช่างโยธา

กรรมการ

  
(นางธนันต์ จันทลอด)  
เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/2

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบัก คสล. สายวัดมิตร-รัตนโกสินทร์ แยก 5

ประมาณงานก่อสร้าง -งานถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 43.00 เมตร

-งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 37 ท่อน พร้อมบ่อบัก คสล.จำนวน 5 บ่อ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านบุญเรือง ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

แบบก่อสร้างเลขที่ 20/2568

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2568

| ที่                     | รายการ                                    | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง          |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|----------|-------------------|-------------------|
|                         | <b>งานโครงสร้างทางเดิม</b>                |       |        |              |            |          |                   |                   |
|                         | งานชุดรีดผิวจราจรพร้อมขนทึง (คอนกรีต)     | ตร.ม. | 215.00 | 78.60        | 16,899.00  | 1.3642   | 107.23            | 23,053.62         |
|                         | <b>งานท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบัก</b>          |       |        |              |            |          |                   |                   |
|                         | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 เมตร            | ม.    | 37.00  | 505.97       | 18,720.89  | 1.3642   | 690.24            | 25,539.04         |
|                         | งานบ่อบัก คสล.                            | บ่อ   | 5.00   | 2,146.04     | 10,730.20  | 1.3642   | 2,927.63          | 14,638.14         |
|                         | ฝาบ่อบักเหล็กหล่อ                         | ฝา    | 5.00   | 5,000.00     | 25,000.00  | 1.3642   | 6,821.00          | 34,105.00         |
|                         | ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว พร้อมติดตั้ง | ท่อน  | 5.00   | 957.00       | 4,785.00   | 1.3642   | 1,305.54          | 6,527.70          |
|                         | ค่ารถท่อประปาเดิมพร้อมติดตั้งคืน          | เมตร  | 43.00  | 70.00        | 3,010.00   | 1.3642   | 95.49             | 4,106.24          |
|                         | <b>งานผิวจราจร คสล.</b>                   |       |        |              |            |          |                   |                   |
|                         | งานผิวจราจรคอนกรีต Strength 280 Ksc       | ตร.ม. | 212.82 | 426.87       | 90,846.47  | 1.3642   | 582.34            | 123,932.76        |
|                         | งานทรายหยาบรองใต้ผิวจราจร                 | ลบ.ม. | 10.64  | 470.00       | 5,000.80   | 1.3642   | 641.17            | 6,822.09          |
|                         | รอยต่อเหือดตามขวาง (Contraction Joint)    | ม.    | 42.00  | 89.70        | 3,767.40   | 1.3642   | 122.37            | 5,139.49          |
|                         | รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)         | ม.    | 43.00  | 66.26        | 2,849.18   | 1.3642   | 90.39             | 3,886.85          |
|                         | <b>ค่าใช้จ่ายงานไม่พิจารณาปรับราคา</b>    |       |        |              |            |          |                   |                   |
|                         | งานทดสอบและควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง        | เหมา  | 1.00   | 1,000.00     | 1,000.00   | 1.0000   | 1,000.00          | 1,000.00          |
|                         |                                           |       |        |              | 182,608.94 | รวมเงิน  |                   | 248,750.92        |
| คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น |                                           |       |        |              |            |          |                   | <b>248,750.92</b> |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

181,608.94

ผลรวมค่าใช้จ่ายงานไม่พิจารณาปรับราคา

=

5,000.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ค่า Factor ค่าใช้จ่ายงานไม่พิจารณาปรับราคา

=

1.0000